



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR

Antuna Nemčića 4a, 48000 Koprivnica

tel. 048 200 333, mob. 099 220 9900

e-mail: ured.kolar@gmail.com

www.projektiranjeigor.kolar.hr

IBAN: HR6624020061140334720

OIB: 23482050950

Matični broj: 80562183

INVESTITOR:

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Ulica kralja Tomislava 2a, Koprivnički Bregi

OIB: 32333277929

GRAĐEVINA:

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U PARKU

LOKACIJA:

KOPRIVNIČKI BREGI, Trg svetog Roka,

k.č.br. 1003/1 k.o. Koprivnički Bregi

BR. PROJEKTA:

46/2023

PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK

- za izgradnju pješačke staze u parku u Koprivničkim Bregima -

PROJEKTANT:

IGOR KOLAR, mag.ing.aedif.

ZA URED OVLAŠTENOG
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA:

IGOR KOLAR, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Igor Kolar
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5138

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
IGOR KOLAR
KOPRIVNICA, Antuna Nemčića 4a

TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01. Postava informativne ploče u skladu sa Zakonom o građenju.	komplet	1,00 x	=
1.02. Doprema i najam pokretnog kemijskog WC-a za potrebe gradilišta.	komplet	1,00 x	=
1.03. Geodetsko iskolčenje osi sa osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka sa projekta na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje, održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad, te izrada elaborata iskolčenja i geodetske snimke izvedenog stanja s prijavom nadležnom uredu za katastarske poslove.	komplet	1,00 x	=

1.00. Ukupno PRIPREMNI RADOVI			=
--------------------------------------	--	--	----------

2.00 ZEMLJANI RADOVI

2.01. Široki iskop miješanog zemljanog materijala C ktg. Iskop vršiti isključivo strojno, a ručno samo tamo gdje strojevi to ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Prosječna dubina iskopa cca 45 cm. Iskop se vrši u širini od 180 cm.	m ³	128,00 x	=
---	----------------	----------	---

2.02. Planiranje zemljanog materijala iz iskopa uz rubnjak staze te zasijavanje travom. U cijenu uključen sav rad i materijal te čišćenje okolnog terena nakon završenih radova. Stavka uključuje nabavu i dopremu travne smjese (5 dkg/m²) za odgovarajuće podneblje, te sjetva strojno ili ručno i jednokratno zalijevanje.

m² 50,00 x =

2.03. Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju, udaljenosti do 10 km. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz, istovar i zbrinjavanje materijala na deponiji.

m³ 123,00 x =

2.00. Ukupno ZEMLJANI RADOVI

=

3.00 KONSTRUKCIJA STAZE

3.01. Nabava, doprema i izrada tampona od drobljenog pjeskovitog šljunka granulacije 0-32 mm, u sloju debljine 35 cm na površini staze. U cijenu uključeno strojno zbijanje uz povremeno vlaženje.

m³ 100,00 x =

3.02. Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dim. 8/20/100 cm od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37. Ugrađivanje se vrši na sloj betona, debljine 10 cm. U cijenu uključiti dobavu, ugradnju rubnjaka, sva rezanja, beton u količini 0,03 m³/m', te fugiranje reški.

m' 310,00 x =

3.03. Nabava, doprema i ugradnja sloja agregata granulacije 4-8 mm, u sloju debljine 10 cm, koji se izvodi na zbijenoj mješavini od drobljenog pjeskovitog šljunka.

m³ 21,00 x =

3.00. Ukupno KONSTRUKCIJA STAZE

=

REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.) PRIPREMNI RADOVI	=
2.) ZEMLJANI RADOVI	=
3.) KONSTRUKCIJA STAZE	=
UKUPNO	=
+ PDV 25 %	=
SVEUKUPNO	=

REKAPITULACIJA (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK):

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.) PRIPREMNI RADOVI	=
2.) ZEMLJANI RADOVI	=
3.) KONSTRUKCIJA STAZE	=
UKUPNO	=
+ PDV 25 %	=
SVEUKUPNO	=

Izradio:

Igor Kolar, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Igor Kolar
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5138